Sepänkujan uusi
rakennettava svv
liitetään Ahjolantien
sv–kaivoon nro 384

olevien kaivojen korot
muutettu N60 –> N2000

Oleva kaivo nro 396 säilytetään ennallaan,
siihen rakennetaan yhdysputki uuteen svv:iin

Olevat kaivot nrot 397–403 ja niihin liittyvät
sadevesiviemäriputket puretaan pois.
Kaivosta 403 kaivoon 404 purkava putki puretaan myös
ja tuloyhde tulpataan.

Muilta osin entiset sadevesiviemärit säilytetään ennallaan.

Muutos A: siirretty svk5, lisätty yliajokivet, lisätty suojatie ja urakkaraja 27.6.2023 EM

Kylä: HAAPAJÄRVI	Tila:	R:no:
Rakennustoimenpide: KADUN PERUSKORJAUS		Piirustuslaji:
Rakennuskohteen nimi ja osoite: SEPÄNKUJA VÄLILLÄ AHJOLANTIE - URHEILUTIE 86600 HAAPAVESI		Piirustuksen sisältö: SUUNNITELMAKARTTA Mittakaavat: 1:500
HAAPAVEDEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO		Piirustuksen numero: 2A
Päiväys: 2.6.2023	Suunn.: Milj. suunn. E. Martinmäki	Piirt.